



COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

Realizzazione percorso ciclopedonale protetto via Degli Alpini / via Foresto Est

Spresiano, dicembre 2017

barbon geom. mauro

GEOM. Mauro Barbon

P.zza L. Rigo, 14 - 31027 - Spresiano (TV) - Tel. 0422.724160 - Fax. 0422.724879 - Cell. 335.5730058 e-mail: barbontv@tin.it

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
1	10	Altro FORNITURA E POSA DI TUBO IN CEMENTO Vl...tradale. D) Diametro interno 80 cm via degli alpini Lunghezza: 32+35+43+40+10	ml		160,00			160,00			
		attraversamento via Sarano via Foresto Est di fronte Alpini Lunghezza: 35+23+25+25+43+10+10 Sommano 10			24,00			24,00			
					171,00			171,00			
								355,00	€72,00		€25.560,00
2	10.1	POSA DI TUBO IN CEMENTO VIBROCENTRIFUG...tradale. D) Diametro interno 80 cm via degli alpini Lunghezza: 10+57+63+73+143+85+15+10+8 Sommano 10.1	ml		464,00			464,00			
								464,00	€49,00		€22.736,00
3	10.2	POSA DI TUBO IN CEMENTO VIBROCENTRIFUG...tradale. D) Diametro interno 50 cm Lunghezza: 16,00+20,00+20,00 Sommano 10.2	ml		56,00			56,00			
								56,00	€26,50		€1.484,00
4	13B	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...x150x150 cm completo di soletta in c.a. via degli alpini		4,00				4,00			

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
5	13B.1	via Foresto est Sommano 13B POSA POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER...x150x150 cm completo di soletta in c.a.	cad	6,00				6,00 10,00	€570,00		€5.700,00
6	12	Sommano 13B.1 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACC...compreso eventuale prolunga fino a 50cm via degli alpini via Foresto Est Sommano 12	cad	13,00 13,00				15,00 15,00 13,00 13,00 26,00	€380,00		€5.700,00
7	12.1	POSA POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER...compreso eventuale prolunga fino a 50cm Sommano 12.1	cad					49,00 49,00	€182,00		€4.732,00
8	40	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUM...sioni indicative: (L1xL2xH) 105x60x80cm. via degli alpini via Foresto strada bianca Sommano 40	cad	20,00 19,00				20,00 19,00 39,00	€152,00		€7.448,00
9	80	RECINZIONE IN RETE METALLICA ZINCATA E...o ed	cad						€114,00		€4.446,00

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
10	30	agni altro onere.									
		A) Altezza 120 cm									
		via Degli Alpini tratto tra i passaggi pedonali via Foresto est primo tratto fino a proprietà Alpini Lunghezza: 69+43 Sommano 80	ml		155,00 112,00			155,00 112,00 267,00	€23,00		€6.141,00
11	02	ABBATTIMENTO ALBERI E SIEPI									
		Abbattiment...stessa fino a una profondità di ml 2.50									
		tratto di via Foresto Est tra i due passaggi pedonali. Lunghezza: 69+43+15 Sommano 30	ml		127,00			127,00 127,00	€14,00		€1.778,00
12	15	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUA...d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)									
		via degli alpini via foresto est Sommano 02	mc		640,00 149,00	3,50 3,50	0,50 0,50	1.120,00 260,75 1.380,75	€6,00		€8.284,50
		FONDAZIONE STRADALE									
		Fondazione strad...ra, comprese le prove di laboratorio.									
		via degli alpini via Foresto Est Sommano 15	mc		640,00 149,00	3,50 3,50	0,30 0,30	672,00 156,45 828,45	€19,00		€15.740,55

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
17	14	nel punto minimo per almeno 5 ml	ml								
		via Degli Alpini illuminazione pubblica			680,00			680,00			
		via Foresto strada bianca			850,00			850,00			
		Sommano 12A						1.530,00	€18,00		€27.540,00
		CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CL...porto.									
		A) Elementi lisci dritti o curvi									
		via Degli Alpini									
		Lunghezza: 155+550		2,00	705,00			1.410,00			
		via Foresto Est		2,00	170,00			340,00			
		via degli alpini lungo recinzione e lato campo									
		Lunghezza: 155+550		1,00	705,00			705,00			
		via Foresto Est lungo recinzione									
		Lunghezza: 69+43		1,00	112,00			112,00			
		varie			50,00			50,00			
		Sommano 14						2.617,00	€23,00		€60.191,00
18	90	CORDA RAME NUDA sezione 35 mm²	ml								
		Fornitur... finito a regola d'arte: sezione 35 mm²									
		via Degli Alpini			680,00			680,00			
		via Foresto strada bianca			870,00			870,00			
		Sommano 90						1.550,00	€1,90		€2.945,00

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA ,	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Ugual i	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
24	72	via Degli Alpini	mq		650,00	0,50		325,00			
		via Foresto Est			170,00	0,50		85,00			
		attraversamento via Sarano rotatoria						200,00			
		Sommano 70						213,62			
		TAPPETO USURA S=3CM						823,62	€2,50		€2.059,05
25	71	Fornitura, stesa e ... regola d'arte.	mq								
		1) con aggregati calcarei									
		via Degli Alpini			650,00	0,80		520,00			
		ripresa tappeto ciglio asfalto									
		via Foresto Est			170,00	0,80		136,00			
		ripresa tappeto ciglio asfalto	mq					1.000,00			
		rappezzi						1.656,00	€3,50		€5.796,00
		Sommano 72									
		BINDER granulometria 0/12 chiuso									
		Forni... binder									
		spessore compreso di 70 mm									
		via Degli Alpini									
		rappezzi attraversamenti						207,00			
		Pista ciclopedonale									
		via Degli Alpini			700,00	2,60		1.820,00			

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
26	50	via Foresto vari rappezzi Sommano 71 STRISCE STRADALI L=12CM Fornitura e pos...e n. 2 linee x 160 ml ogni onere incluso	mq		160,00	2,60		416,00 500,00 2.943,00	€7,30		€21.483,90
				1,00				1,00			
									€1.100,00		€1.100,00
27	51	Sommano 50 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI Fornitura e p...DI ARRESTO E ZEBBRATURE su impianto nuovo	corpo								
28	52	via Degli Alpini via Foresto Est attraversamenti su accessi carrai Sommano 51 STOP Fornitura e posa in opera di verni...0 per ogni iscrizione su impianto nuovo	mq	2,00	7,00	2,50		35,00			
				2,00	7,00	2,50		35,00			
				7,00	7,00	2,50		122,50 192,50	€3,00		€577,50

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA ,	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Ugual i	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
29	53	Sommano 52 CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEG...Formato normale 60x60cm o diametro 60cm	cad	4,00				4,00	€17,00		€68,00
30	201	Sommano 53 Pulizia Siepi lungo il tratto interess...ttore dei lavori, ogni onere compreso . via Foresto tra via Alpini e via Foresò Est tra via Silone e incrocio via Foresto	cad	28,00				28,00	€90,00		€2.520,00
31	300	Sommano 201 Lievio di recinzione in pali e rete, co...lta, compresi eventuali zoccoli in cls. Sommano 300	ml	2,00 2,00	370,00 359,00			740,00 718,00	€4,50		€6.561,00
32	401	Demolizione di tratto di recinzione es... cava utorizzata, ogni onere compreso. Sommano 401	ml					80,00 80,00	€2,30		€184,00
33	400	Demolizione di Tombotto esistente nel ... delimitazione della fine del tombotto. via Foresto Est via Degli Alpini Sommano 400	ml					18,00 18,00	€34,00		€612,00
34	401	Demolizione di tratto di recinzione es... cava utorizzata, ogni onere compreso.	ml					90,00 50,00 140,00	€30,00		€4.200,00
								18,00			

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
35	402	Sommano 401	ml					18,00	€34,00		€612,00
		Costruzione di nuovo muretto di recinz... dare il lavoro finito a regola d'arte.									
					20,00			20,00			
					2,00			2,00			
36	500	Sommano 402	ml					22,00	€100,00		€2.200,00
		pulizia pozzetto esistente impianto il...a perfettamente finita a regola d'arte.									
		Sommano 500	cad					8,00			
37	501	punto collegamento equipotenziale palo...to a regola d'arte. Linea FS17 da 16 mm²						8,00			
		via Foresto strada bianca									
		via Degli Alpini		19,00				19,00			
		Sommano 501	n.	20,00				20,00			
38	502	CPR -Cavo posa fissa FG16(0)RI16 - 0.6/... regola d'arte. sezione 2x2,5 +1G2,5 mm²						39,00	€13,00		€507,00
		via Foresto strada bianca									
					40,00			40,00			
					36,00			36,00			
39	503	via Degli Alpini			160,00			160,00			
		Sommano 502	ml					236,00	€2,60		€613,60
		CPR -Cavo posa fissa FG16(0)RI16-0.6kV ... finito a regola d'arte. sezione 1x6 mm²									
		via Foresto strada bianca									
40	504				3.600,00			3.600,00			
		Sommano 503	ml		240,00			240,00			
		CPR- Cavo posa fissa FG16(0)RI16-0.6kV ...finito a regola d'arte. sezione 1x10 mm²						3.840,00	€2,00		€7.680,00
		via Degli Alpini			6.720,00			6.720,00			

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA ,	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Ugual i	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
41	506	Sommano 504 Apparecchio a Led - illuminazione stra...ED64-4S/740 42.5W CLASSE 1 o equivalente Sommano 506	ml					6.720,00	€2,50		€16.800,00
42	505	Apparecchio a Led - illuminazione stra... LED64-4S/740 39W CLASSE 1 o equivalente via Degli Alpini 1° tratto Sommano 505	cad					15,00 15,00	€470,00		€7.050,00
43	507	Apparecchio a Led - illuminazione stra...YSOUL MINI GEN 2 CLASSE 1 o equivalente via Foresto strada bianca Sommano 507	cad	5,00				5,00 5,00	€470,00		€2.350,00
44	508	Palo illuminazione pubblica altezza 8 ...aio, della saldatura e della zincatura. via Degli Alpini Sommano 508	cad	19,00				19,00 19,00	€510,00		€9.690,00
45	509	Palo illuminazione pubblica - altezza ...zincatura. Marca LANDINI modello CL144x3 via Foresto strada bianca Sommano 509	cad	20,00				20,00 20,00	€240,00		€4.800,00
46	510	Giunto di derivazione in resina colata...r dare il lavoro finito a regola d'arte. via Degli Alpini derivazione via Foresto via Silone Sommano 510	cad	19,00				19,00 19,00	€160,00		€3.040,00
47	512	Adeguamento quadro elettrico - via Sil...lo DEHN SHIELD TT 255 FM o equivalente; Sommano 512 Sommano	n.	1,00 2,00				1,00 2,00 3,00	€34,00		€102,00
								1,00 1,00	€720,00		€720,00
									€720,00		€322.985,50

[illegible]

TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
Altro	Altro	€322.985,50	€322.985,50	€322.985,50	€322.985,50		100,00 %
	TOTALE	€322.985,50	€322.985,50	€322.985,50	€322.985,50		100,00 %

Indice categorie
Altro

Errore. Il
segnalibro non è
definito.

